

Cement Mortar Consistency Meter STSC-1



เครื่องทดสอบอัตราการไหลของซีเมนต์

รายละเอียด

1. ความสูงรวมฐานไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร
2. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 17.5 เซนติเมตร
3. ความจุ 1725 บวกลบ 5 มิลลิลิตร
4. ช่วงเวลาในการไหล 8.0 วินาที บวกลบ 0.2 วินาที